

<u>Pos. 1</u>	<u>Geländearbeiten</u>			
Pos. 1.1	An- und Abfahrt des Fachpersonals, Gerätetransport, angenommen 1 Stück	je 150,-	€	150,00
Pos. 1.2	Durchführen von 3 Sondierungsbohrungen in den Bodenklassen 1 – 5 gemäß DIN 18 300 angenommen 3 Stück, Tiefe ca. 4,00 m	je 90,-	€	270,00
Pos. E1.3	Mehrtiefen bei nicht tragfähigem Baugrund stgdm	je 23,-	€	EP.
<u>Pos. 2</u>	<u>Feld- und Laboruntersuchungen</u>			
Pos. 2.1	Durchführen von leichten Rammsondierungen gemäß DIN EN 22476-2 angenommen 2 Stück, Tiefe ca. 4,00 m	je 75,-	€	150,00
Pos. 2.2	Mehrtiefen bei nicht tragfähigem Baugrund stgdm	je 18,-	€	EP.
Pos. 2.3	Durchführen von bodenmech. Feld- und Laborversuchen	pauschal		50,00
<u>Pos. 3</u>	<u>Baugrundgutachten</u>			
	Einnivellieren sowie Auswerten und Darstellen der Bodenaufschlüsse in Form von Bohrprofilen und Rammdiagrammen, Auswerten der Laborergebnisse, Ausarbeiten eines Baugrundfachgutachtens mit Beschreibung der anstehenden Boden- und Grundwasserverhältnisse, Angaben von Bodenkennwerten, Einordnung der anstehenden Böden in Bodenklassen und Bodengruppen gemäß DIN 18 300 und 18 196, Angabe der zulässigen Bodenpressungen und der zu erwartenden Setzungen, Empfehlungen zur Gründung, Hinweise zur Bauausführung, einschl. Schreifarbeiten	pauschal	€	400,00
		Summe	€	1.020,00
			€	193,80
		gesamt	€	1.213,80

zuzügl. 19 % MW-Steuer