

Sehr geehrte Damen und Herren ,

wir danken für Ihre Anfrage. Gerne erstellen wir auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Daten, das nachfolgend beschriebene Angebot.

Wir hoffen, daß unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | E-Preis | | G-Preis | |
|---|--------------------------------|-------|---|----------|-----|----------|-----|
| 1. | Potentialausgleich | | | | | | |
| 1.1 | 46,00 | Meter | Rundstahl D10mm V4A als Fundamenterder liefern und verlegen | 6,55 | EUR | 301,30 | EUR |
| 1.2 | 1,00 | Stück | Potentialausgleichschiene 100A liefern und montieren | 12,66 | EUR | 12,66 | EUR |
| 1.3 | 1,00 | Stück | Potentialausgleich laut DIN VDE 0100 herstellen | 117,40 | EUR | 117,40 | EUR |
| Summe 1.1. Potentialausgleich allgemein | | | | | | 431,36 | EUR |
| 2. | Zähleranlage / Steigeleitungen | | | | | | |
| 2.1 | 1,00 | Stück | Hausanschluß bei Hamburg Netz AG beantragen und deren Ausführung veranlassen | 30,00 | EUR | 30,00 | EUR |
| 2.2 | 1,00 | Stück | Hausanschlußkasten bei Hamburg Netz AG abholen und montieren | 60,00 | EUR | 60,00 | EUR |
| 2.3 | 1,00 | Stück | Zähleranlage gem. TAB Hamburg Netz AG mit 2,00 Stk. Zählerplätzen lung bestückt mit : - 2,00 Stk Selektiven Hauptschaltern 35A, 3polig liefern und betriebsfertig installieren | 1.295,00 | EUR | 1.295,00 | EUR |
| 2.4 | 2,00 | Stück | Rangierkanal FZ443N liefern und montieren | 33,50 | EUR | 67,00 | EUR |
| Übertrag | | | | | | 1.883,36 | EUR |